
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych w Leśnictwach Kamieniec i Strzyżawa
ADRES INWESTYCJI : Obręb Ostromecko, Leśnictwa Kamieniec, Strzyżawa
INWESTOR : Nadleśnictwo Toruń
ADRES INWESTORA : ul. Polna 34/38
BRANŻA : Roboty drogowe

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1.	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. LEŚN. KAMIENIEC				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary liniowe trasy drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km	4.606		
2	KNR 2-01 0105-d.1 02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). Karpy do pozostawienia za pasem drogowym.	szt.	6		
3	KNR 2-01 0105-d.1 01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm). Karpy do pozostawienia za pasem drogowym.	szt.	7		
4	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Odspajanie na odkład - praca koparki - oczyszczenie poboczy, skarp i rowów w pasach o szerokości 1-1,5m, po uprzednim wzruszeniu glebogryzarką/rozdrabniaczem. Materiał do rozproszenia w przyległym terenie.	m ²	1360		
5	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zasypywanie wykopów (po karczunku) spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - usypanie oporu z ziemi organicznej.	m ³	9		
6	KNR 2-01 0506-d.1 04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	910		
7	KNR 2-31 1403-d.1 05	Oczyszczenie rowów i ścieków z namułu o grub. 20 cm wykonane pługofrezarką z wyprofilowaniem ręcznym (uzupełniającym) skarp rowu.	m	1804		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		NAWIERZCHNIE. LEŚN.KAMIENIEC				
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni - konserwacja i przygotowanie pod uzupełniające warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	5943		
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo betonowe - destruk 0-63mm - min. 80% betonu konstrukcyjnego.	m ²	422		
10 d.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	235		
11 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	32		
12 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia - doziarnienie z KłSM; warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm. Kruszywo 0-31.5mm, o nieuplastyczniającej się frakcji pyłastej.	m ²	2167		
13 d.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie;	m ²	2304		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. LEŚN. STRZYŻAWA				
14	KNR 2-01 0119-d.3 03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary liniowe trasy drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km	5.253		
15	KNR 2-01 0126-d.3 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Odspajanie na odkład - praca koparki - oczyszczenie poboczy, skarp i rowów w pasach o szerokości 1-1,5m, po uprzednim wzruszeniu glebogryzarką/rozdrabniaczem	m ²	2828		
16	KNR 2-01 0506-d.3 04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	1060		
17	KNR 2-31 1403-d.3 05	Oczyszczenie rowów i ścieków z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; roboty ręczne po sprzęcie mechanicznym	m	2088		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		NAWIERZCHNIE. LEŚN. STRZYŻAWA.				
18	KNR 2-31 0103-d.4 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni - konserwacja i przygotowanie pod uzupełniające warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	20286		
19	KNR 2-31 0114-d.4 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo betonowe - destruk 0-63mm - min. 80% betonu konstrukcyjnego.	m ²	110		
20	KNR 2-31 0107-d.4 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	22		
21	KNR 2-31 0204-d.4 05	Nawierzchnia - doziarnienie z KŁSM; warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm. Kruszywo 0-31.5mm, o nieuplastyczniającej się frakcji pylastej.	m ²	2637		
22	KNR 2-31 1401-d.4 07	Naprawy poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie;	m ²	6955		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: